

COMPARAZIONE AMBITO-MEDIA	AMBITO D'INDAGINE	ACCESSIBILITÀ DELL'AMBITO	INTERVENTI PREVISTI	INTERVENTI	QUANTITÀ
LATO DX					
<div>AM</div> <div>CM</div> <div>PM</div> <div>FF</div>	ACCESSI MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>100%100%80%100%</div></div>	80%	Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) eliminazione gradino (cad) Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)	1 2
	CORPO MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>100%100%76%67%</div></div>	76%		
	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>100%100%100%100%</div></div>	100%	Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale antisdrucchiolevole e posata senza giunti nè risalti (m) Rimozione delle radici e rifacimento del tratto di pavimentazione interessato (cad) Ricostruzione marciapiede (m)	121 1 91
	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>80%0%0%100%</div></div>	25%	Fornitura e installazione impianto semaforico (cad) Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m) Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad) Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)	2 242 1 1
LATO SX					
<div>AM</div> <div>CM</div> <div>PM</div> <div>FF</div>	ACCESSI MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>100%100%86%100%</div></div>	86%	Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) eliminazione gradino (cad) Realizzazione di idoneo punto di accesso (cad) Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)	5 7 6
	CORPO MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>100%100%72%56%</div></div>	72%	Allargamento marciapiede (m) Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello (cad) Installazione balaustra (m) Riadeguamento della balaustra esistente con inserimento di doppio corrimano (m) Rimozione del palo fissato a terra tramite demolizione di pavimentazione. Eventuale installazione dello stesso elemento in diversa posizione (cad) Rimozione con stoccaggio o smaltimento di arredi fissi e riparazione del marciapiede (cad) Rimozione della cabina di distribuzione utenze e sua installazione in diversa posizione (cad)	1 1 4 4 3 2 2
	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>83%100%80%83%</div></div>	80%	Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale antisdrucchiolevole e posata senza giunti nè risalti (m) Rimozione e installazione di nuovo tombino o griglia e rifacimento del tratto di pavimentazione interessato (cad) Risanamento del tratto di pavimentazione interessato (m)	121 3 6
	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>A</div></div></div><div>33%0%0%100%</div></div>	25%	Fornitura e installazione impianto semaforico (cad) Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m) Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad) Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)	6 242 3 3
LEGENDA:		Media delle strade		Interventi obbligatori per mettere a norma le strade	

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - INTERVENTO

